

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๓ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเจนคุณ จันทร์สุภาแสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางปานิสรา อินธิะ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๖.๓ นางโสภณา พุทธิสออน	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ
งานกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ขนาดพื้นที่ขั้วสอยไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน
สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
ที่ทำการ อบต.ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งขามใต้
ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาดำเนินการ

40 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	255,282.72	1.3074	333,756.63	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			333,756.63	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ กับราคาวัสดุท้องตลาด
	มีงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			333,000.00	
	ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	120.00	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,775.00	บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายเจนคุณ จันทร์สุภาแสน)
ผอ.กองช่าง



กรรมการ

(นางสาวนิสรา อินธิ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



กรรมการ

(นางโสมนัส พุทธิสอน)
นักพัฒนาชุมชน

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา ขนาดพื้นที่ข้อยไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งขามใต้ ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หน่วย เมตร
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานจัดดิน/ถมกลับฐานราก	7.000	ลบ.ม.	-	-	99.00	693.00	693.00	
	1.1 งานผสมคอนกรีต	17.164	ลบ.ม.	-	-	436.00	7,483.50	7,483.50	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	115.00	กก.	122.00	14,030.00	-	-	14,030.00	
	หินย่อย	18.50	ลบ.ม.	459.00	8,491.50	-	-	8,491.50	
	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	422.00	4,220.00	-	-	4,220.00	
	ทรายถมสี	31.00	ลบ.ม.	329.00	10,199.00	99.00	3,069.00	13,268.00	
	1.2 งานเหล็กเสริม	0.434	ตัน	-	-	4,100.00	1,779.40	1,779.40	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 สก. 6 มม.	40.00	เส้น	43.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวรีซ้อยอม SD40 สก. 12 มม.	39.00	เส้น	276.00	10,764.00	-	-	10,764.00	
	สวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	13.00	กก.	35.00	455.00	-	-	455.00	
	งานไม้แบบ(ด้านแรง)	39.88	ตร.ม.	-	-	115.00	4,586.20	4,586.20	
	ไม้แบบ + ไม้โครง + ไม้ค้ำยัน	19.94	ตร.ม.	350.00	6,979.00	-	-	6,979.00	
	ตะปู	10.00	กก.	35.00	350.00	-	-	350.00	
	เหล็กดัดแบบวาง wire mesh Dia 4 มม. @ 0.20 m.	120.00	ตร.ม.	30.00	3,600.00	5.00	600.00	4,200.00	
	1.3 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	เหล็ก ขนาด 4"x4" พยา 3.2 มม.ยาว 6.00 เมตร	3.00	ฟ่อน	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	เหล็ก ขนาด 2"x4" พยา 2.3 มม.ยาว 6.00 เมตร	24.00	ฟ่อน	540.00	12,960.00	-	-	12,960.00	
	เหล็ก C.75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	22.00	ฟ่อน	504.00	11,088.00	-	-	11,088.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ส่วนงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	เหล็กเส้น ขนาด 4"x4" หนา 6 มม. เหล็กแปด ขนาด 8"x8" หนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์เสริมชุด *ค่าแรงงานโครงสร้างหลังคาพร้อมอุปกรณ์เสริม	7.00 7.00 1,183.98	เมตร ชุด กก.	50.00 150.00 =	350.00 1,050.00 =	- - 10.00	- - 11,839.80	350.00 1,050.00 11,839.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							120,057.40	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนังหลังคา								
	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน METAL SHEET หนา 0.35 มม.ยาว 6.20 เมตร	161.20	ตร.ม.	160.00	25,792.00	70.00	11,284.00	37,076.00	
	ครอบข้างแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน METAL SHEET หนา 0.35 มม.	12.00	เมตร	90.00	1,080.00	50.00	600.00	1,680.00	
	แผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 5 มม.	161.20	ตร.ม.	80.00	12,896.00	-	-	12,896.00	
	อุปกรณ์ยึดแผ่นผนังเหล็ก	260.00	ตัว	2.00	520.00	-	-	520.00	
2.2	งานก่อ	33.50	ตร.ม.	=	=	65.00	2,177.50	2,177.50	
	คอนกรีตบดอัดก่อผนัง ผนังธรรมดา ขนาด 19x39x7 ซม.	432.00	ก้อน	6.81	2,941.92	-	-	2,941.92	
	ปูนฉาบผิวผนัง	5.00	ถุง	132.00	660.00	-	-	660.00	
	น้ำยาผสมปูนขาว	128.00	กก.	3.00	384.00	-	-	384.00	
	ทรายหยาบ	1.00	ตัน.ม.	422.00	422.00	-	-	422.00	
	คาน คสล. ขนาด 0.07 x 0.10 ม.	46.00	เมตร	100.00	4,600.00	44.00	2,024.00	6,624.00	
2.3	งานหลังคาชายพร้อมประตู	76.00	ตร.ม.	=	=	76.00	5,776.00	5,776.00	
	ฟ่อนเหล็กเครื่องสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	42.00	ฟ่อน	738.00	30,996.00	-	-	30,996.00	
	สาดคายขึ้นรูปด้วยกาบกับขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปดเหลี่ยม	76.00	ตร.ม.	72.00	5,472.00	-	-	5,472.00	
	ช่องคายน้ำ 2 นิ้ว สาด 3.00 มม.								
	สาดเชื่อม	2.00	กล่อง	120.00	240.00	-	-	240.00	
	เหล็กฉาก ขนาด 50x50 มม.หนา 4 มม.ยาว 4.00 เมตร	1.00	ฟ่อน	400.00	400.00	-	-	400.00	

