

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาด
หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาด หมู่ที่ 1
บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,050,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 1,128,685.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เจนคุณ จันทร์สุภาแสน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ปานิสรา อินตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

7.3 อธิภาวุธ ใจลังกา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ศทาวุธ อินตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7.5 ธนิส บุญเป็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

เจนคุณ จันทร์สุภาแสน

27 ธันวาคม 2565 14:34:03

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา

สาย สายบ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ 9 ถึง บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6

ตอน -

อยู่ในท้องที่จังหวัด	ลำปาง	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	35.49	บาท/ลิตร
----------------------	-------	---------	------	----------------	-------	----------

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
----------------------------	-------	------------------	-------

เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
--------------------	-------	-----------------	-------

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	25,600.00	274.00	502.50	0.00	0.00	26,102.50	พ.ย. 2565	บันทึกสืบ
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	359.00	44.00	111.00	0.00	0.00	470.00	ธ.ค. 2565	
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	27,233.33	274.00	313.56	0.00	0.00	27,546.89	ก.ย. 2564	
4	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULKราคาสืบ	ตัน	25,300.00	274.00	462.53	0.00	0.00	25,762.53	ธ.ค. 2565	

เจนคุณ จันทรสุภาแสน


27 ธันวาคม 2565 14:36:35

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา



(เจนคุณ จันทรสุภาแสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปานิสรา อินตะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนิส บัญเป้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อัษฎาวุธ ใจลังกา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(คชาวุธ อินตะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

27 ธันวาคม 2565

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คกริตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาดู หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง 1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต 1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,808.000	15.48	43,467.84	1.3624	21.08	59,220.58
2	1.2 งานแอสฟัลต์คกริต 1.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1.1 งานแอสฟัลต์คกริต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คกริต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,808.000	267.47	751,055.76	1.3624	364.40	1,023,238.36
	2. งานเบ็ดเตล็ด							

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

27 ธันวาคม 2565 14:35:29

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา/องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1 งานตีเส้นจราจร 2.1.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	117.000	290.00	33,930.00	1.3624	395.09	46,226.23
รวมราคากลาง								1,128,685.17

เจนคุณ จันทร์สุภาเสน

27 ธันวาคม 2565 14:35:29

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

27 ธันวาคม 2565 14:36:11

หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240.00	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

27 ธันวาคม 2565 14:36:11

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /.

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

เจนคุณ จันทรสุภาแสน

27 ธันวาคม 2565 14:36:11

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งร้อน ตำบลใหม่พัฒนา

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางเข้าบ้านโป่งร้อน ถึงสามแยกทางเข้าบ้านนายทองอยู่ ตาตุ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	828,453.60 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	828,453.60 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	1,050,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3624